Sewer Pipe O.D. Chart

NOMINAL PIPE SIZE	ASBESTOS CEMENT SEWER						PVC			CI SOIL NO HUB	CLAY	CONCRETE (Average)
	CL1500	CL2400	CL3300	CL4000	CL5000	A/CME	SDR 35	SDR 41	PIP			
4"	4.81	4.87	5.05			4.62	4.215	4.50	4.130	4.30	4.85 - 5.38	6.00
5"	5.90	5.97	6.15			5.78		5.563		5.30	6.31 - 6.65	
6"	6.92	6.98	7.14			6.66	6.275	6.625	6.140	6.30	7.19 - 7.93	8.00
8"	9.02	9.04	9.22			8.96	8.40	8.625	8.160	8.40	9.25 - 10.09	10.25
10"	11.12	11.16	11.36	11.50	11.70	11.05	10.50	10.75	10.20	10.50	11.50 - 12.88	12.75
12"	13.22	13.26	13.50	13.64	13.86	13.15	12.50	12.75	12.24	12.50	13.75 - 15.30	15.50
14"	15.30	15.36	15.46	15.78	16.00	15.23						
15"	16.34	16.42	16.66	16.84	17.06	16.11	15.30		15.30	15.62	17.19 - 18.70	18.75
16"	17.38	17.46	17.72	17.90	18.14	17.31						
18"		19.54	19.82	20.02	20.36	19.39	18.70		18.70		20.65 - 22.40	22.00
20"		21.66	21.88	22.10	22.32	21.45						
21"		22.47	23.03	23.29	23.66	22.37	22.05		22.05		24.13 - 26.43	25.50
22"												
24"		25.78	26.10	26.32	26.60	25.67	24.80		24.80		27.50 - 29.84	29.00
27"							27.95		27.96		31.00 - 32.13	32.25
28"												
30"			32.34	32.60	32.90	32.13					34.38 - 35.63	35.50

Note: Due to variations in outside diameters and specifications, dimensions listed above are approximate. For this reason, the O.D. of pipe being used should be determined before ordering Romac products.

